



ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบางนอน ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย ๑,๒,๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชลา มีมะแม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย๑,๒,๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๔๒๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... เป็นงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔..... เป็นเงิน..... ๑,๕๑๔,๒๕๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑. นางสาวพิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง..... เป็น ประธานกรรมการ
- ๗.๒. นางสาวชุตินา สมชาติ..... ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็น กรรมการ
- ๗.๓. นายประยุทธ์ วิสัยศรี..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็น กรรมการ



วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวีชอยหมู่บ้านระนองฮิลล์
(แยกเข้าซอย1,2,3) หมู่ที่3 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางนอน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์(แยกเข้าซอย1,2,3) หมู่ที่3 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 392.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,514,249.15	Factor F 1.3030
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,514,249.15	
	คิดเป็นราคาดังประมาณ	1,514,240.00	
(ตัวอักษร) (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)			

ระยะดำเนินการ 392.00 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตรละ 3,862.86 บาท/เมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางนอน ที่623/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ)

นางสาวพิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นางสาวชุตติมา สมชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายประยุทธ์ วิลัยศรี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำ

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์(แยกเข้าซอย1,2,3) หมู่ที่3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 392.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.60 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	41.16	115.40	4,749.98	1.3030	150.38	6,189.45
2	งานตัดดิน (ตัก)	ลบ.ม.	392.00	51.73	20,277.18	1.3030	67.40	26,422.14
3	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	13.72	608.35	8,346.56	1.3030	792.71	10,875.97
4	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	13.72	2,230.31	30,599.81	1.3030	2,906.20	39,873.02
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	115.64	2,521.06	291,534.81	1.3030	3,285.06	379,883.93
6	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กRB 6 มม.	กก.	1,644.75	32.37	53,240.67	1.3030	42.18	69,375.16
	-เหล็กRB 9 มม.	กก.	4,476.28	29.74	133,124.58	1.3030	38.75	173,467.75
	- ท่อพีวีซีขนาด ϕ 2นิ้วชั้น8.5	ท่อน	10.00	168.22	1,682.20	1.3030	219.20	2,191.99
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	183.63	40.37	7,413.18	1.3030	52.60	9,659.73
7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	1,332.00	363.79	484,574.37	1.3030	474.04	631,423.79
8	งานฝารางระบายน้ำ	ชุด	39.00	350.00	13,650.00	1.3030	456.07	17,786.61
	-เหล็กฉาก50x50x4 มม.	เส้น	13.00	760.00	9,880.00	1.3030	990.32	12,874.12
	-เหล็กแบนรีด 100x6 มม.	เส้น	20.00	1,520.00	30,400.00	1.3030	1,980.63	39,612.67
	-เหล็กแบนรีด 50x6 มม.	เส้น	69.50	750.00	52,125.00	1.3030	977.29	67,921.39
	-ลวดเชื่อม	กล่อง	58.00	170.00	9,860.00	1.3030	221.52	12,848.06
	-สีกันสนิม	ตร.ม.	81.30	63.20	5,137.83	1.3030	82.35	6,694.84
9	งานป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	894.00	894.00	1.3030	1,164.93	1,164.93
10	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,592.00	4,592.00	1.3030	5,983.60	5,983.60
					1,157,332.19		รวม	1,514,249.15
							ปรับยอด	1,514,240.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,157,332.19
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.3030