



ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบางนอน ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตาม เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้



ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชลา มีมะแม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทรายทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๐๗๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... เป็นงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน..... ๑,๓๐๓,๕๓๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. ปรี.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒. ปรี.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑. นายนันท์พล ช่วยแก้ว..... ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ..... เป็น ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒. นายประยุทธ์ วัลย์ศรี..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็น กรรมการ.....
- ๗.๓. นางวันเพ็ญ จ้านสกุล..... ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ..... เป็น กรรมการ.....

 ๑๕/๗/๒๕๖๔ 

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางนอน

สถานที่ก่อสร้าง ขอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,303,535.95	Factor F <u>1.3033</u>
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,303,535.95	
	คิดเป็นราคางบประมาณ	1,303,530.00	
(ตัวอักษร) (-หนึ่งล้านสามแสนสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-)			

ระยะดำเนินการ 194.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 6,719.23 บาท/เมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางนอน ที่ 579/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนันท์พล ช่วยแก้ว

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายประยุทธ์ วิสัยศรี

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นางวันเพ็ญ จ้านสกุล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทรายทอง หมู่ที่1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดผาดะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานตัดดิน (ตัก)	ลบ.ม.	194.00	51.73	10,035.14	1.3033	67.42	13,078.80
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	6.79	608.35	4,130.70	1.3033	792.86	5,383.54
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.79	2,230.31	15,143.78	1.3033	2,906.76	19,736.89
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	37.95	2,521.06	95,676.56	1.3033	3,285.69	124,695.23
5	งานเหล็กเสริม	กก.	2,075.01					
	-เหล็กRB 6 มม.	กก.	452.21	32.37	14,638.17	1.3033	42.19	19,077.92
	-เหล็กRB 9 มม.	กก.	1,622.79	29.74	48,261.81	1.3033	38.76	62,899.60
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	62.25	40.37	2,513.04	1.3033	52.61	3,275.24
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	523.00	363.79	190,264.56	1.3033	474.13	247,971.75
7	งานฝารางระบายน้ำ	ฝา	191.00	350.00	66,850.00	1.3033	456.15	87,125.59
	-เหล็กฉาก50x50x4 มม.	เส้น	65.00	760.00	49,400.00	1.3033	990.51	64,383.01
	-เหล็กแบนรีด 50x6 มม.	เส้น	574.00	750.00	430,500.00	1.3033	977.47	561,070.53
	-ลวดเชื่อม	กล่อง	238.75	170.00	40,587.50	1.3033	221.56	52,897.68
	-สีกันสนิม	ตร.ม.	422.40	63.20	26,693.99	1.3033	82.36	34,790.27
8	งานป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	894.00	894.00	1.3033	1,165.15	1,165.15
9	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,592.00	4,592.00	1.3033	5,984.76	5,984.75
					1,000,181.25		รวม	1,303,535.95
							ปรับยอด	1,303,530.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,000,181.25

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3033